



A P4 pillérek a +2,80 m- es szinten kétirányban gerendával merevítettek.

A (11\*) és (13\*) tengelyek között nem készül hosszirányú merevítő gerenda az átjárhatóság érdekében.



B - B metszet



A - A metszet

Csak a tűskevasak ábrázolásával

Anyagminőség:  
Beton C20/25-16-F3  
Betonacél: B 500  
Betontakarás: 25 mm

**P4\* pillér M = 1 : 25**  
készül 4 db

				<b>Gyümölcsfeldolgozó üzemi épület átalakítási, felújítási kiviteli terve</b>	<b>Munkasz.: S15015</b>
				<b>Építtető:</b> VÉGH-VÁR KFT Solt, Mikszáth K. u. 71	<b>Rajz jele:</b> S6
				<b>Építési hely:</b> Dunavecse, 0288/16 hrsz	2016. június
				<b>Tervező:</b> Helfrich Salamon okl. építőmérnök E2-03-0184 okl. vasbetonépítő szakmérnök TT/03-0066/2016	ifj. Helfrich Salamon építőmérnök tűzvédelmi szakmérnök