





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A	<div>FEDLAP</div> <div>Projekt : Gyümölcsfeldolgozó Üzemi Épület átalakítása, felújítása</div> <div>Végh-Vár Kft., Dunavecse, Hrsz.: 0288/16.</div> <div>Tervező cég : Fénykód Energia Kft. 8000 Székesfehérvár, Ikva u. 8.</div> <div>Tervező : Fűrész Tibor</div> <div>Névjegyzéki szám: V/07-1071, ÉT-EN/07-1071</div> <div>Tervfajta : KIVITELI TERV</div> <div>Terv : "FE" ELOSZTÓBERENDEZÉS TERVE</div>											A	
B												B	
C												C	
D	<div>Az ELOSZTÓ BERENDEZÉSt felirati táblákkal kell ellátni, a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és az áramköri számokhoz tartozó megnevezéssel. Az ELOSZTÓ BERENDEZÉS gyártása előtt az ELOSZTÓ BERENDEZÉS méreteit egyeztetni kell a beépítési hely méreteivel!</div> <div>Gyártmányok: SCHNEIDER-ELECTRIC; EATON A fenti gyártmányok műszaki színvonalat képviselnek. Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.</div> <div>Az ELOSZTÓ BERENDEZÉSben a tartalékleágazásokon kívül min. 20% tartalék hely szükséges!</div>											D	
E	<div>NORMÁL: Névl. üzemi feszültség : Ue= 400V AC Névl. szigetelési feszültség : Ui= 1kV Névl. áramerősség : In= 2500A Névleges feltételes zárlati áram : Icc= 10kA Névleges frekvencia : f= 50Hz</div> <div>Az elosztó berendezés felső kábelcsatlakozással, és felső kábelmenettel rendelkezik!</div> <div>Védettségi fokozat : IP54 Érintésvédelem : TN-C-S</div>											E	
F	<div>Tervező cég : Fénykód Energia Kft. VILLAMOS TERVEZŐ IRODA 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9. Email: furesz.tibor@fenykodeenergia.hu</div>	<div>Projekt : Gyümölcsfeldolgozó üzemi ép. átalakítása, felújítása VÉGH-VÁR Kft. Dunavecse, Hrsz.: 0288/16</div>	<div>Név: "FE" ELOSZTÓ BERENDEZÉS TERVE</div>	<div>Tervező : Fűrész Tibor</div>	<div>Név: Fűrész Tibor</div>	<div>Tervezői névj.sz.: V/07-1071</div>	<div>Aláírás: ÉT-EN/07-1071</div>	<div>Tervszám: GE-08</div>	<div>Tervtípus: KIVITELI TERV</div>	<div>Dátum: 2016.10.18</div>	<div>LAPOK: 7</div>	<div>LAP: 1</div>	F
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		









LEÁGAZÁS	17	18	19CS	19	20	21	22	23
LEÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE	Csatlakozó táblák 9	Csatlakozó táblák 10	Csoport biztosítás	Kamerák	Vízmelegítő 1	Vízmelegítő 2	Tartalék	Vízmelegítő 3
MEGSZAKÍTÓ / BIZTOSÍTÓ TÍPUSA	NH00	NH00	NH00	PL7	CKN	CKN	CKN	CKN
VÉDELEM BEÁLLÍTÁSA (A)	63A	63A	125A	3x1pC10A	2pC16A 30mA	2pC16A 30mA	2pC16A 30mA	2pC16A 30mA
TELJESÍTMÉNY (kW)								
PRIMER KÁBEL TÍPUSA	NYM-J	NYM-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J		NYM-J
PRIMER KÁBEL KERESZTMETSZETE (mm2)	5x10	5x10		3x(3x2,5)	3x2,5	3x2,5		3x2,5

Tervező cég : Fénykód Energia Kft. VILLAMOS TERVEZŐ IRODA 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9. Email: furesz.tibor@fenykodeenergia.hu	Projekt : Gyümölcsfeldolgozó üzemi ép. átalakítása, felújítása VÉGH-VÁR Kft. Dunavecse, Hrsz.: 0288/16	Név: "FE" ELOSZTÓ BERENDEZÉS TERVE		Név:	Tervezői névj.sz.:	Aláírás:	Tervszám:			
			Tervező :	Fűrész Tibor	V/07-1071		GE-08			
					ÉT-EN/07-1071		Tervtípus:			
			Tervező munkatárs:	Silye Tamás			KIVITELI TERV			
							Dátum:	2016.10.18	LAPOK: 7	LAP: 6

